

## NOTA DE SERVIÇO

## NOTA DE SERVIÇO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS RURAIS  
LOCAL: VIAS PÚBLICAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE ARAGUACEMA - TO  
PROP: PREF. MUNICIPAL DE ARAGUACEMA  
CONVÊNIO Nº: 924455/2021 OPERAÇÃO Nº: 01081729-05

### RUA BARONESA LADO DIREITO

2 meios fios : 0,30 m  
Decliv. transv 3,0 %  
Fator de corr Não

		Área do	VOLUMES							Movimento
Extensão	Largura	Revestimento	Revestimento	Base	Sub-base	Aterro	Aterro corrig.	Corte	BOTA-FORA	de terras
680,00 m	6,60 m	4.488,00 m²	224,400 m³	469,200 m³	469,200 m³	Não	Não	-1.437,482 m³	-1.437,482 m³	1.437,482 m³
		h =	0,050 m	0.10 m	0.10 m					

ESTACA	ESTACA	Elementos	do projeto	Parábola		Cotas do	Cotas das	Ct. greide curvo	Ct. greide curvo	Cotas Verm.	Cotas Verm.	Cotas Verm.	VOLUMES	VOLUMES	VOLUMES
Inteira	Decimal	PC/PI/PTV	Decl.	L	y	terreno	tangentes	Eixo	Bordos	Esq.	Eixo	Dir.	Aterro	Aterro corrig.	Corte
0						204,475	204,175	204,175	204,072	-0,305	-0,300	-0,305			-46,520
1						204,654	204,280	204,280	204,176	-0,379	-0,374	-0,379			-54,413
2						204,799	204,385	204,385	204,281	-0,419	-0,414	-0,419			-57,132
3		PCV				204,903	204,489	204,489	204,386	-0,418	-0,414	-0,418			-55,371
4					-0,013	204,970	204,594	204,581	204,478	-0,393	-0,389	-0,393			-51,141
5		PIV	0,52 %	80	-0,052	204,999	204,699	204,647	204,543	-0,357	-0,352	-0,357			-45,966
6					-0,013	205,000	204,699	204,686	204,583	-0,318	-0,314	-0,318			-42,399
7		PTV				205,000	204,699	204,699	204,596	-0,305	-0,301	-0,305			-41,469
8		PCV				205,000	204,700	204,700	204,596	-0,305	-0,300	-0,305			-43,004
9					-0,023	205,000	204,700	204,677	204,574	-0,327	-0,323	-0,327			-49,228
10		PIV	0,00 %	80	-0,091	205,000	204,700	204,609	204,506	-0,395	-0,391	-0,395			-52,043
11					-0,023	204,860	204,519	204,496	204,393	-0,368	-0,364	-0,368			-47,517
12		PTV				204,663	204,338	204,338	204,235	-0,330	-0,325	-0,330			-44,298
13		PCV				204,474	204,157	204,157	204,054	-0,322	-0,317	-0,322			-38,623
14					0,057	204,276	203,976	204,033	203,930	-0,247	-0,243	-0,247			-21,649
15		PIV	-0,91 %	80	0,229	204,095	203,795	204,024	203,921	-0,076	-0,071	-0,076			-11,782
16					0,057	204,229	204,072	204,129	204,026	-0,104	-0,100	-0,104			-28,480
17		PTV				204,662	204,349	204,349	204,246	-0,318	-0,313	-0,318			-48,852
18		PCV				205,021	204,626	204,626	204,523	-0,400	-0,395	-0,400			-55,403
19					-0,022	205,289	204,903	204,881	204,778	-0,412	-0,408	-0,412			-54,902
20		PIV	1,38 %	80	-0,088	205,480	205,180	205,092	204,989	-0,392	-0,388	-0,392			-46,795
21					-0,022	205,550	205,282	205,260	205,156	-0,295	-0,290	-0,295			-33,219
22		PTV				205,574	205,383	205,383	205,280	-0,196	-0,191	-0,196			-23,702
23						205,637	205,485	205,485	205,381	-0,157	-0,153	-0,157			-21,149
24		PCV				205,740	205,586	205,586	205,483	-0,159	-0,154	-0,159			-20,929
25					0,040	205,877	205,688	205,728	205,624	-0,154	-0,149	-0,154			-19,911
26		PIV	0,51 %	80	0,161	206,089	205,789	205,950	205,846	-0,144	-0,139	-0,144			-36,850
27					0,040	206,647	206,212	206,252	206,149	-0,399	-0,395	-0,399			-58,913
28		PTV				207,094	206,635	206,635	206,532	-0,464	-0,459	-0,464			-60,513
29		PCV				207,476	207,058	207,058	206,955	-0,423	-0,418	-0,423			-53,833
30		PIV	2,12 %	40	-0,062	207,781	207,481	207,419	207,315	-0,367	-0,362	-0,367			-48,848
31		PTV				208,001	207,655	207,655	207,552	-0,350	-0,346	-0,350			-43,970
32						208,121	207,830	207,830	207,726	-0,296	-0,292	-0,296			-39,037
33						208,278	208,004	208,004	207,900	-0,279	-0,274	-0,279			-39,623
34			0,87 %			208,478	208,178	208,178	208,075	-0,305	-0,300	-0,305			

ARAGUACEMA-TO sexta-feira, 9 de dezembro de 2022

ADANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR  
Eng. Civil - CREA-TO 313978/D